

兵庫教育大学（嬉野台）講堂改修その他工事

内訳数量書

| 番号 | 名 称     | 摘 要                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| I  | 直接工事費   |                                    |     |    |     |     |     |
| A  | 講堂      |                                    |     |    |     |     |     |
| 1  | 直接仮設工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 2  | 防水改修工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 3  | 外壁改修工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 4  | 建具改修工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 5  | 内装改修工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 6  | 塗装改修工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 7  | 環境配慮工事  |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 8  | 外構工事    |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 9  | 発生材処理   |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
|    |         |                                    |     |    |     |     |     |
|    | 直接工事費 計 |                                    |     |    |     |     |     |
|    |         |                                    |     |    |     |     |     |
| II | 共通費     |                                    |     |    |     |     |     |
| 1  | 共通仮設費   | 積み上げによる共通仮設（交通誘導員、7人バス含有調査、仮囲い等）含む | 1   | 式  |     |     |     |
| 2  | 現場管理費   |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
| 3  | 一般管理費   |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
|    |         |                                    | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 共通費 計   |                                    |     |    |     |     |     |
|    |         |                                    |     |    |     |     |     |

| 番号  | 名 称    | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| A   | 講堂     |     |     |    |     |     |     |
| 1   | 直接仮設工事 |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 2   | 防水改修工事 |     |     |    |     |     |     |
| 2.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 2.2 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 3   | 外壁改修工事 |     |     |    |     |     |     |
| 3.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 3.2 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 4   | 建具改修工事 |     |     |    |     |     |     |
| 4.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 4.2 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |

| 番号  | 名 称    | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 5   | 内装改修工事 |     |     |    |     |     |     |
| 5.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 5.2 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 6   | 塗装改修工事 |     |     |    |     |     |     |
| 6.1 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 7   | 環境配慮工事 |     |     |    |     |     |     |
| 7.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
| 8   | 外構工事   |     |     |    |     |     |     |
| 8.1 | 撤去     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 8.2 | 改修     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 小 計    |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |
|     |        |     |     |    |     |     |     |



| 番号  | 名 称       | 摘 要                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| A   | 講堂        |                              |      |                |     |     |     |
| 1   | 直接仮設工事    |                              |      |                |     |     |     |
|     | 墨出し       |                              | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 養生        |                              | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 整理清掃後片付け  |                              | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 外部足場      | ※外壁等へ頭繫ぎを打設する際は集塵装置付き工具を使用し、 | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 内部足場      | アスベスト飛散防止を図ること。              | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 災害防止      |                              | 1    | 式              |     |     |     |
|     | 小 計       |                              |      |                |     |     |     |
|     |           |                              |      |                |     |     |     |
| 2   | 防水改修工事    |                              |      |                |     |     |     |
| 2.1 | 撤去        |                              |      |                |     |     |     |
|     | 【屋根】      |                              |      |                |     |     |     |
|     | 既設シート防水撤去 | 立上 集積とも                      | 96.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 押さえ水切り撤去  | シーリング 撤去含む 集積とも              | 49.7 | m              |     |     |     |
|     | 端部水切り撤去   | シーリング 撤去含む 集積とも              | 49.7 | m              |     |     |     |
|     | アルミ笠木撤去   | 集積とも                         | 82.3 | m              |     |     |     |
|     | 【屋上(3)】   |                              |      |                |     |     |     |

| 番号  | 名 称              | 摘 要                                  | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
|     | 既設シート防水撤去        | 集積とも                                 | 59.5    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 押さえ水切り撤去         | シーリング撤去含む 集積とも                       | 35.6    | m              |     |     |     |
|     | 端部水切り撤去          | シーリング撤去含む 集積とも                       | 35.6    | m              |     |     |     |
|     | アルミ笠木撤去          | 集積とも                                 | 47.6    | m              |     |     |     |
|     | 【樋等】             |                                      |         |                |     |     |     |
|     | 既設這い樋撤去          | PC板 集積とも                             | 1       | 式              |     |     |     |
|     | 飾り樋撤去            | 集積とも                                 | 1       | 箇所             |     |     |     |
|     | 小 計              |                                      |         |                |     |     |     |
|     |                  |                                      |         |                |     |     |     |
| 2.2 | 改修               |                                      |         |                |     |     |     |
|     | 【金属屋根】           |                                      |         |                |     |     |     |
|     | ケレン清掃            |                                      | 1,092.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 高圧洗浄             |                                      | 1,092.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 瓦棒シール充填          |                                      | 2,507.0 | m              |     |     |     |
|     | 金属屋根部 ウレタン塗膜防水   | X-2同等以上<br>(凄極膜/保土谷建材同等以上)           | 946.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 棟包部 ウレタン塗膜防水     | X-2同等以上 ジョイント処理とも<br>(凄極膜/保土谷建材同等以上) | 18.6    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 樋部 ウレタン塗膜防水      | X-2同等以上 ジョイント処理とも<br>(凄極膜/保土谷建材同等以上) | 85.4    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 軒先・ケラバ部 ウレタン塗膜防水 | X-2同等以上 ジョイント処理とも<br>(凄極膜/保土谷建材同等以上) | 42.7    | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 番号 | 名 称           | 摘 要                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 【屋根】          |                                       |       |                |     |     |     |
|    | ケレン清掃（平場・立上）  |                                       | 516.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地調整（立上）      | 仮防水・下地調整材塗布含む                         | 96.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 平場 塩ビシート防水    | t1.5 機械的固定工法 IHデイス・<br>絶縁シート 塩ビ被覆鋼板含む | 471.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 立上 塩ビシート防水    | t1.5 機械的固定工法<br>絶縁シート・塩ビ被覆鋼板含む        | 45.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 立上 塩ビシート防水    | t1.5 接着工法                             | 96.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 縦引き改修用ドレン新設   | φ100 既設ストレーナー撤去とも                     | 3     | 箇所             |     |     |     |
|    | 端部水切り         | アルミ製 25×80程度 シーリングとも                  | 44.1  | m              |     |     |     |
|    | 端部水切り（丸柱部 加工） | アルミ製 25×80程度 シーリングとも                  | 5.7   | m              |     |     |     |
|    | アルミ押え金物       | 30×10程度 シーリングとも                       | 49.7  | m              |     |     |     |
|    | 脱気筒           | ステンレス製 既設撤去含む                         | 7     | 箇所             |     |     |     |
|    | 室外機基礎部 塗膜防水   | ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む                 | 2.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 配管ジャッキアップ 手間  |                                       | 1     | 式              |     |     |     |
|    | 面台部 塗膜防水      | ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む                 | 15.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | アルミ笠木新設       | W=300程度                               | 75.3  | m              |     |     |     |
|    | アルミ笠木新設       | W=300程度<br>出隅部 (135°) L=500+500       | 6     | 箇所             |     |     |     |
|    | アルミ笠木新設       | W=300程度<br>入隅部 (135°) L=500+500       | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | 【屋上 (1)】      |                                       |       |                |     |     |     |

| 番号 | 名 称           | 摘 要                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | ケレン清掃         | 平場・立上とも                                  | 30.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地調整          | 平場・立上とも<br>ポリマーセメント系下地調整材塗布              | 30.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ウレタン塗膜防水      | 平場・立上とも X-2                              | 30.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 【屋上(2)】       |                                          |       |                |     |     |     |
|    | ケレン清掃         | 平場・立上とも                                  | 56.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地調整          | 平場・立上とも<br>ポリマーセメント系下地調整材塗布              | 56.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ウレタン塗膜防水      | 平場・立上とも X-2                              | 56.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 縦引き改修用ドレン新設   | φ100 既設スレーナー撤去とも                         | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | 【屋上(3)】       |                                          |       |                |     |     |     |
|    | ケレン清掃(平場)     |                                          | 125.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地調整(立上)      | 仮防水・下地調整材塗布含む                            | 59.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 平場 塩ビシート防水    | t1.5 機械的固定工法 IHデイスカ・<br>絶縁シート含む、塩ビ被覆鋼板含む | 125.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 立上 塩ビシート防水    | t1.5 接着工法                                | 59.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 横引き改修用ドレン新設   | φ100 既設スレーナー撤去とも                         | 4     | 箇所             |     |     |     |
|    | 端部水切り         | アルミ製 25×80程度 シーリングとも                     | 32.7  | m              |     |     |     |
|    | 端部水切り(丸柱部 加工) | アルミ製 25×80程度 シーリングとも                     | 3.0   | m              |     |     |     |
|    | アルミ押え金物       | 30×10程度 シーリングとも                          | 35.6  | m              |     |     |     |
|    | 脱気筒           | ステンレス製 既設撤去含む                            | 2     | 箇所             |     |     |     |

| 番号 | 名 称            | 摘 要                                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 室外機基礎・架台部 塗膜防水 | ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む                  | 20.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 配管ジャッキアップ 手間   |                                        | 1    | 式              |     |     |     |
|    | 700mm 笠木新設     | W=300程度                                | 45.6 | m              |     |     |     |
|    | 700mm 笠木新設     | W=300程度<br>出隅部 (90°) L=500+500         | 2    | 箇所             |     |     |     |
|    | 700mm 笠木新設     | 出隅成形 660×660程度                         | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 700mm 笠木新設     | 出隅成形 670/300×660程度                     | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 【庇・梁天端】        |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 外壁清掃           | 平場・立上とも                                | 75.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地調整           | 平場・立上とも<br>ポリマーセメント系下地調整材塗布            | 75.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ウレタン塗膜防水       | 平場・立上とも X-2                            | 75.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 【樋等】           |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 這い樋新設 (西面)     | VP-φ120 L=2,000mm程度<br>エルボ 1 箇所含む      | 2    | 箇所             |     |     |     |
|    | 這い樋新設 (東面)     | VP-φ120 L=3,000mm程度<br>エルボ 1 箇所含む      | 3    | 箇所             |     |     |     |
|    | 樋新設 (南面)       | VP-φ120 L=16,200mm程度<br>エルボ 3 箇所・這い樋含む | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 樋新設 (北面)       | VP-φ120 L=14,100mm程度<br>エルボ 3 箇所・這い樋含む | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 小 計            |                                        |      |                |     |     |     |
| 3  | 外壁改修工事         |                                        |      |                |     |     |     |

| 番号  | 名 称                 | 摘 要                                                               | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| 3.1 | 撤去                  |                                                                   |         |                |     |     |     |
|     | 壁面カッター切り            | RC面 (伸縮目地新設部)                                                     | 40.1    | m              |     |     |     |
|     | シーリング撤去             | 集積とも                                                              | 408.0   | m              |     |     |     |
|     | 小 計                 |                                                                   |         |                |     |     |     |
| 3.2 | 改修                  |                                                                   |         |                |     |     |     |
|     | 外壁面の事前調査            | 目視・打診による確認、マーキング<br>計測、図面記入、集計表                                   | 2,078.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 高圧洗浄                | 水洗い工法 高圧ポンプ 10～15MPa                                              | 2,078.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 外壁塗装パターン併せ          | (複層塗材E程度)                                                         | 84.7    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 同上下地処理              | 下地調整材 (C-1) 程度                                                    | 84.7    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 防水形複層塗材E            | コンクリート面 (吹付面) ロール仕上げ<br>水性アクリル樹脂処理とも<br>上塗り：ふっ素樹脂塗装               | 967.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 隠蔽型打放しファンデーションロール工法 | コンクリート面 (外壁打放面) ふっ素クリア<br>変性エポキシ樹脂樹脂処理とも<br>セラミRC-FR工法/エスケー化研同等以上 | 699.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 隠蔽型打放しファンデーションロール工法 | コンクリート面 (軒裏打放面) ふっ素クリア<br>変性エポキシ樹脂樹脂処理とも<br>セラミRC-FR工法/エスケー化研同等以上 | 328.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 外装薄塗材E              | コンクリート面 (庇裏) 下地処理とも                                               | 5.6     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 外装薄塗材E              | コンクリート面 (階段裏) 下地処理とも                                              | 9.3     | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 番号 | 名 称               | 摘 要                                                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 | ケイカル面（軒裏） 下地処理とも<br>アンカーピット EX/エコー化研同等以上                             | 17.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 軒裏アルミ製ルーバー 脱着     | 清掃・防鳥ネット取替えとも                                                        | 88.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | SUS部分 清掃          | 手摺・堅樋・箱文字・機器類等                                                       | 1     | 式              |     |     |     |
|    | 外部階段 清掃           | 踏面部                                                                  | 1     | 式              |     |     |     |
|    | 【外壁補修】            | ※湿潤を行い集塵装置付き工具を使用して適切に処理すること。また、<br>大気汚染防止法等に準じた届出・協議作業を適切におこなうこと。   |       |                |     |     |     |
|    | クラック補修            | 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法<br>防塵マスク使用 部分養生<br>整理清掃後片付け、消耗品費含む                   | 384.0 | m              |     |     |     |
|    | 欠損補修              | エポキシ樹脂モルタル充填工法<br>防塵マスク使用 部分養生<br>整理清掃後片付け、消耗品費含む                    | 0.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 下地浮き補修            | 集塵装置付き工具使用<br>アンカーピット部分エポキシ樹脂注入工法<br>防塵マスク使用 部分養生<br>整理清掃後片付け、消耗品費含む | 0.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 塗膜剥離部補修           | 集塵装置付き工具使用<br>防塵マスク使用 部分養生<br>整理清掃後片付け<br>フィルター取替え等消耗品費含む            | 37.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 吹付面除去（伸縮目地新設部）    | 集塵装置付き工具使用<br>防塵マスク使用 部分養生<br>整理清掃後片付け<br>フィルター取替え等消耗品費含む            | 6.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 除去石綿処理            | 二重梱包処理 積込費とも<br>発生材・養生シート等含む                                         | 1.0   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    | 【シーリング】           |                                                                      |       |                |     |     |     |

| 番号  | 名 称      | 摘 要                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|     | シーリング    | (建具廻り)<br>MS-2 15×10程度     | 244.0 | m              |     |     |     |
|     | シーリング    | (建具廻り)<br>MS-2 30×10程度     | 59.8  | m              |     |     |     |
|     | シーリング    | (建具水切)<br>MS-2 15×10程度     | 40.9  | m              |     |     |     |
|     | シーリング    | (腰壁取り合い)<br>MS-2 10×10程度   | 48.7  | m              |     |     |     |
|     | シーリング    | (設備廻り)<br>MS-2 10×10程度     | 15.0  | m              |     |     |     |
|     | シーリング    | (伸縮目地 新設部)<br>PU-2 25×10程度 | 40.1  | m              |     |     |     |
|     | 小 計      |                            |       |                |     |     |     |
|     |          |                            |       |                |     |     |     |
| 4   | 建具改修工事   |                            |       |                |     |     |     |
| 4.1 | 撤去       |                            |       |                |     |     |     |
|     | 【外部】     |                            |       |                |     |     |     |
|     | アルミ製建具撤去 | 枠残置 集積とも                   | 53.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | ガラス撤去    | ガラスブロック含む 集積とも             | 53.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 【内部】     |                            |       |                |     |     |     |
|     | 鋼製建具撤去   | 枠残置 集積とも                   | 38.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 鋼製建具撤去   | 枠含む 集積とも                   | 2.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | ミレブース撤去  | 集積とも                       | 32.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 小 計      |                            |       |                |     |     |     |

| 番号  | 名 称                         | 摘 要                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 4.2 | 改修                          |                              |       |                |     |     |     |
|     | 【外部】                        |                              |       |                |     |     |     |
|     | サッシクリーニング*                  | 外部のみ                         | 199.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | (アルミガ <sup>ラ</sup> リ)       |                              |       |                |     |     |     |
|     | AG-1 (アルミガ <sup>ラ</sup> リ)  | 網戸脱着 (1枚) 建具表参照              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|     | AG-2 (アルミガ <sup>ラ</sup> リ)  | 網戸脱着 (2枚) 建具表参照              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|     | AG-3 (アルミガ <sup>ラ</sup> リ)  | 網戸脱着 (1枚) 建具表参照              | 2     | 箇所             |     |     |     |
|     | AG-4 (アルミガ <sup>ラ</sup> リ)  | 網戸脱着 (1枚) 建具表参照              | 2     | 箇所             |     |     |     |
|     | AG-10 (アルミガ <sup>ラ</sup> リ) | 網戸脱着 (1枚) 建具表参照              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|     | (アルミ建具)                     |                              |       |                |     |     |     |
|     | AW-5 両袖外倒し排煙窓+Fix窓          | 建具表参照                        | 2     | 箇所             |     |     |     |
|     | (カーテンウォール)                  |                              |       |                |     |     |     |
|     | SCW-1 (カーテンウォール)            | 707ヒンジ <sup>ラ</sup> 交換 建具表参照 | 1     | 式              |     |     |     |
|     | (鋼製建具)                      |                              |       |                |     |     |     |
|     | SD-9A 防音両開きドア               | 建具表参照                        | 2     | 箇所             |     |     |     |
|     | 【内部】                        |                              |       |                |     |     |     |
|     | (鋼製建具)                      |                              |       |                |     |     |     |

| 番号 | 名 称                | 摘 要                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | SD-1 子扉付き大型防音両開きドア | 建具表参照 小窓暗幕カーテン シングル<br>レール共        | 2     | 箇所             |     |     |     |
|    | SD-9 防音両開きドア       | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | SD-10 防音両開きドア      | 建具表参照                              | 2     | 箇所             |     |     |     |
|    | SD-11 防音片開きドア      | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | (軽量鋼製建具)           |                                    |       |                |     |     |     |
|    | LSD-1 片引戸 (自動閉鎖)   | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | (トレブ-ス)            |                                    |       |                |     |     |     |
|    | TB-1 トレブ-ス         | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | TB-2 隔て板           | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | TB-3 トレブ-ス         | 建具表参照                              | 1     | 箇所             |     |     |     |
|    | TB-4 隔て板           | 建具表参照                              | 3     | 箇所             |     |     |     |
|    | 【ガラス・その他工事】        |                                    |       |                |     |     |     |
|    | 型板網入り複層ガラス         | t6.8+A6+Low-E5                     | 49.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ガラスとめシーリング         | 5×5程度 バックアップ材とも<br>シリコン系1成分形 防犯タイプ | 384.0 | m              |     |     |     |
|    | 銘木合板張り             | 鋼製建具 (内部面)<br>木材保護塗料塗り【素地拵えとも】     | 38.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 小 計                |                                    |       |                |     |     |     |
| 5  | 内装改修工事             |                                    |       |                |     |     |     |

| 番号  | 名 称               | 摘 要                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 5.1 | 撤去                |                          |       |                |     |     |     |
|     | 【エントランスホール・初任・廊下】 |                          |       |                |     |     |     |
|     | 床面カッター切り          | RC面                      | 13.1  | m              |     |     |     |
|     | 土間コンクリート撤去        | ハンドブレード主体<br>配筋切断・集積とも   | 0.1   | m3             |     |     |     |
|     | 【客席】              |                          |       |                |     |     |     |
|     | 既設フロー撤去           | 仕上・木下地含む 集積とも            | 6.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 既設木製巾木撤去          | H=100 集積とも               | 6.3   | m              |     |     |     |
|     | 既設壁仕上げ撤去          | t=8.0 集積とも               | 1.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 既設額縁撤去            | 25×150 集積とも              | 2.1   | m              |     |     |     |
|     | 【舞台・舞台脇】          |                          |       |                |     |     |     |
|     | フローリング合板撤去        | t=21 下地耐水合板t15含む<br>集積とも | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 既設ワイド巾木撤去         | H=100 集積とも               | 33.4  | m              |     |     |     |
|     | 天井軽鉄下地撤去          | (仕上げは環境配慮工事に含む)<br>集積とも  | 161.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 【控室】              |                          |       |                |     |     |     |
|     | ビニル床タイル撤去         | t2.0 集積とも                | 24.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 既設ワイド巾木撤去         | H=100 集積とも               | 25.6  | m              |     |     |     |
|     | 天井仕上げ材撤去          | t9.0 廻縁含む 集積とも           | 24.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 【便所（男子・女子・多目的）】   |                          |       |                |     |     |     |

| 番号 | 名 称            | 摘 要                          | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 床面カッター切り       | RC面                          | 11.4 | m              |     |     |     |
|    | 床スラブ 研り        | ハンドブレード主体<br>配筋切断・集積とも       | 0.3  | m3             |     |     |     |
|    | 床モザイクタイル貼り撤去   | 下地モルタル含む 集積とも                | 26.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 床下点検口 撤去       | 集積とも                         | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 既設間仕切り壁撤去      | ハンドブレード主体<br>仕上げ・CB下地含む 集積とも | 0.6  | m3             |     |     |     |
|    | 既設配管バック撤去      | ハンドブレード主体<br>仕上げ・CB下地含む 集積とも | 1.3  | m3             |     |     |     |
|    | 天井軽鉄下地撤去       | (仕上げは環境配慮工事に含む)<br>集積とも      | 36.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 既設クランプ 切断      | 切断部補修とも                      | 1    | 式              |     |     |     |
|    | 【倉庫 (2・3)】     |                              |      |                |     |     |     |
|    | ビニル床タイル撤去      | t2.0 集積とも                    | 8.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 既設ソリ巾木撤去       | H=100 集積とも                   | 14.0 | m              |     |     |     |
|    | 【照明・映写室】       |                              |      |                |     |     |     |
|    | ニードルパンチカーペット撤去 | t6.5 OA707H=100含む 集積とも       | 19.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 既設ソリ巾木撤去       | H=100 集積とも                   | 18.8 | m              |     |     |     |
|    | 天井仕上げ材撤去       | t9.0 廻縁含む 集積とも               | 19.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ・【歩廊・階段】       |                              |      |                |     |     |     |
|    | ビニル床タイル撤去      | t2.0 ハンズリップ 金物含む 集積とも        | 65.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 既設木製巾木撤去       | H=100 集積とも                   | 53.0 | m              |     |     |     |

| 番号  | 名 称                | 摘 要                                                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|     | 既設ツツ巾木撤去           | H=100 集積とも                                                                                   | 33.7  | m              |     |     |     |
|     | 既設電動カーテン撤去後復旧      | 支柱撤去含む                                                                                       | 2     | 箇所             |     |     |     |
|     | 小 計                |                                                                                              |       |                |     |     |     |
| 5.2 | 改修                 |                                                                                              |       |                |     |     |     |
|     | 【エントランスホール・ホワイ・廊下】 |                                                                                              |       |                |     |     |     |
|     | 土間コンクリート打設         | フロアリング改修部 ※詳細図参照<br>土間コン (Fc21+6)、打設費<br>床コンクリート面直均し仕上げとも                                    | 1     | 式              |     |     |     |
|     | 内壁面の事前調査           | 目視・打診による確認、マーキング<br>計測、図面記入、集計表                                                              | 240.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 清掃                 | ブラッシング程度 打放面含む                                                                               | 240.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 合成樹脂エマルジョンペイント 1種  | コンクリート面 (内壁) 下地処理とも<br>サニビート EX/エスター化研同等以上                                                   | 201.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | アクリル看板 脱着          | 1360×1360                                                                                    | 1     | 箇所             |     |     |     |
|     | 【客席】               |                                                                                              |       |                |     |     |     |
|     | コンクリート下地           | スロープ部 ※詳細図参照<br>異形鉄筋 (SD295A) D10<br>普通型枠、土間コン (Fc21+6)<br>運搬費、組立加工費、打設費<br>床コンクリート面直均し仕上げとも | 1     | 式              |     |     |     |
|     | カーペット敷き張り          | t=6 (フェルト) 下地処理とも                                                                            | 6.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | ステンシル見切            | 20×10 HL仕上 t=1.5                                                                             | 14.7  | m              |     |     |     |

| 番号 | 名 称          | 摘 要                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|---------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 木製巾木         | H=100                                 | 6.3   | m              |     |     |     |
|    | 壁 練付合板張り     | t=8                                   | 1.3   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 木製額縁         | 25×150 集成材                            | 2.1   | m              |     |     |     |
|    | 既設暗幕脱着       | 客席内全て（建具改修部）                          | 1     | 式              |     |     |     |
|    | 【舞台・舞台脇】     |                                       |       |                |     |     |     |
|    | フローリング 合板張り  | t=12.0 合板（表面材t=3）                     | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 同上耐水合板捨て貼り   | t 15.0 二重張り                           | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 木製ヒモ打ち       | 15×15                                 | 16.0  | m              |     |     |     |
|    | ソフト巾木        | H=100                                 | 33.4  | m              |     |     |     |
|    | 木胴縁下地        | 舞台壁上部                                 | 25.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 練付合板張り     | t=8                                   | 25.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 木製見切         | 40×90 集成材                             | 24.2  | m              |     |     |     |
|    | 木製見切         | 40×120 集成材                            | 33.8  | m              |     |     |     |
|    | 【控室】         |                                       |       |                |     |     |     |
|    | 複層ビニル床シート張り  | t=2.0 下地処理とも<br>フロアリウム マーブ ルNW/東リ同等以上 | 24.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ソフト巾木        | H=100                                 | 25.6  | m              |     |     |     |
|    | 天井化粧石こうボード張り | t9.5 準不燃                              | 24.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 廻縁           | 塩ビ製 コ型                                | 28.0  | m              |     |     |     |

| 番号 | 名 称             | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 【便所（男子・女子・多目的）】 |                                           |      |                |     |     |     |
|    | 床開口閉鎖           | 和便器及び多目的便所部<br>※詳細図参照                     | 1    | 式              |     |     |     |
|    |                 | 異形鉄筋(SD295A) D10、D13<br>普通型枠、土間コン(Fe21+6) |      |                |     |     |     |
|    |                 | あと施工アンカー(横向き) D10、D13<br>運搬費、組立加工費、打設費    |      |                |     |     |     |
|    |                 | 床コンクリート面直均し仕上げとも                          |      |                |     |     |     |
|    | 床モルタル塗り         | t30程度 金型押え                                | 36.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 複層ビニル床シート張り     | t=2.0 下地処理とも<br>消臭NSTワレNW/東リ同等以上          | 35.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                 | 小便器下 色張り分け部分含む                            |      |                |     |     |     |
|    | 巾木シート巻き上げ       | H=100 床同材                                 | 41.8 | m              |     |     |     |
|    | 床下点検口           | 450角<br>防水・消臭タイプ 施錠付化粧蓋                   | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 軽量鉄骨壁下地         | スタッド 65形@450                              | 21.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁モルタル塗り         | (配管バック跡) t20程度 金型押え                       | 1.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁せっこうボード張り      | t12.5 不燃                                  | 21.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 2重額縁            | タモ集成材 25×50程度                             | 23.3 | m              |     |     |     |
|    | カチンシーラー下地処理     | 壁面(タイル面)                                  | 85.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 抗菌マリン不燃化粧板張り    | (配管バック・新設間仕切り部)<br>t3.0 セラール/アイカ工業同等以上    | 21.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                 | 下端、出隅専用ジョイナー<br>目地部シーラー処理とも               |      |                |     |     |     |
|    | 抗菌マリン不燃化粧板張り    | (モルタル・タイル面)<br>t3.0 セラール/アイカ工業同等以上        | 85.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 番号 | 名 称           | 摘 要                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    |               | 下端,出隅専用ジョイナー<br>目地部シール処理とも                |      |                |     |     |     |
|    | 天板 ポスフォーム面台   | t19 W99                                   | 0.6  | m              |     |     |     |
|    | 天板 ポスフォーム面台   | t19 W150                                  | 10.9 | m              |     |     |     |
|    | 天板 ポスフォーム面台   | t19 W205                                  | 0.9  | m              |     |     |     |
|    | 天板 ポスフォーム面台   | t19 W250                                  | 0.9  | m              |     |     |     |
|    | 面台取り合いシーリング処理 | MS-2 10×10程度                              | 38.5 | m              |     |     |     |
|    | 屋内軽量鉄骨天井下地    | 野縁19形@225<br>ふところ高1.5m未満                  | 35.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地  | 野縁19形 高さ200mm程度                           | 7.1  | m              |     |     |     |
|    | 岩綿吸音板張り       | t=9 P.B捨て張りt=9.5とも                        | 37.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 廻縁            | 塩ビ製 コ型                                    | 48.2 | m              |     |     |     |
|    | 下がり壁見切り       | 塩ビ製                                       | 7.1  | m              |     |     |     |
|    | 天井点検口         | 450角 アルミ枠 開口補強共                           | 3    | 箇所             |     |     |     |
|    | 補助手摺 (L型)     | L=800+800 樹脂被覆34φ 下地補強共 T112CL10/TOTO同等以上 | 7    | 箇所             |     |     |     |
|    | 補助手摺 (L型)     | L=800+800 樹脂被覆34φ 下地補強共 T112CL11/TOTO同等以上 | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 補助手摺 (跳ね上げ式)  | L=700 樹脂34φ 下地補強共 T112HK7R/TOTO同等以上       | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 補助手摺 (小便器用)   | 樹脂34φ 下地補強共 T112CU22/TOTO同等以上             | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | 吊り輪           | 吊り輪 (樹脂製) 2か所<br>SUS304パイプ 42.7φ          | 1    | 式              |     |     |     |
|    | 【倉庫 (2・3)】    |                                           |      |                |     |     |     |

| 番号 | 名 称           | 摘 要                                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 複層ビニル床シート張り   | t=2.0 下地処理とも<br>フロアリューム マーブ ルNW/東リ同等以上 | 8.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ソフト巾木         | H=100                                  | 14.0 | m              |     |     |     |
|    | 【照明・映写室】      |                                        |      |                |     |     |     |
|    | OAフロア新設       | H=100 重歩行用                             | 19.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | タイルペット張り      | t=6.5 下地処理とも<br>GA-100/東リ同等以上          | 19.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ソフト巾木         | H=100                                  | 18.8 | m              |     |     |     |
|    | 有孔ケイ酸カルシウム板張り | t8.0 (重ね貼り) 不燃                         | 20.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井化粧石こうボード張り  | t9.5 準不燃                               | 19.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 廻縁            | 塩ビ製 コ型                                 | 20.4 | m              |     |     |     |
|    | 【歩廊・階段】       |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 複層ビニル床シート張り   | t=2.0 下地処理とも<br>フロアリューム マーブ ルNW/東リ同等以上 | 65.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ハスリップ 金物      | 踏幅35mm ステンレス製 ビニルタイヤ入れ                 | 28.2 | m              |     |     |     |
|    | 木製巾木          | H=100                                  | 53.0 | m              |     |     |     |
|    | ソフト巾木         | H=100                                  | 33.7 | m              |     |     |     |
|    | 【サイン工事】       |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 点字案内板         | 600×600<br>SK-TEN-M101/神栄ホームクリエイト同等以上  | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | ビクトサイン        | 男子便所 ※形状は図示                            | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | ビクトサイン        | 女子便所 ※形状は図示                            | 1    | 箇所             |     |     |     |

| 番号 | 名 称              | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|    | ピクトサイン           | 多目的便所 ※形状は図示                  | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | カッティングシート貼り (TB) | 『Staff Only』                  | 1    | 箇所             |     |     |     |
|    | カッティングシート貼り (TB) | 200×200                       | 3    | 箇所             |     |     |     |
|    | 小 計              |                               |      |                |     |     |     |
|    |                  |                               |      |                |     |     |     |
| 6  | 塗装改修工事           |                               |      |                |     |     |     |
|    | 【外部】             |                               |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (新設建具) 枠とも                | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                  | 1級フッ素樹脂塗料<br>素地拵え (C種) とも     |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (既設建具) 枠とも                | 80.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                  | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (縦樋)                      | 10.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                  | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (配管類) 細幅300mm以下           | 17.6 | m              |     |     |     |
|    |                  | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (吊り材) 細幅300mm以下           | 24.1 | m              |     |     |     |
|    |                  | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも |      |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)     | 鉄鋼面 (軒裏ルーバー材) 見付面のみ           | 88.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 番号 | 名 称                 | 摘 要                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    |                     | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも       |       |                |     |     |     |
|    | 【内部】                |                                     |       |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)        | 鉄鋼面 (新設建具) 枠とも                      | 40.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                     | 1級フッ素樹脂塗料<br>素地拵え (C種) とも           |       |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)        | 鉄鋼面 (既設建具) 枠とも                      | 60.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                     | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも       |       |                |     |     |     |
|    | 耐候性塗料塗り (DP)        | 鉄鋼面 (分電盤等)                          | 8.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                     | 1級フッ素樹脂塗料 (B種)<br>下地処理【RB種】とも       |       |                |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント (EP) | コンクリート面C種<br>下地処理【RB種】とも            | 139.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント (EP) | ケイカル面B種 (新設)<br>素地拵え (B種) とも        | 19.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント (EP) | ケイカル面C種 (既設)<br>下地処理【RB種】とも         | 25.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)  | 木部B種 (屋内) 細幅300mm以下<br>下地処理【RB種】とも  | 123.0 | m              |     |     |     |
|    | 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)  | 木部B種 (屋内) 細幅300mm以下<br>素地拵え (A種) とも | 84.7  | m              |     |     |     |
|    | 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP)  | 鉄鋼面B種 細幅300mm以下<br>下地処理【RB種】とも      | 8.2   | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)       | 木部A種 (講堂壁面)<br>素地拵え (A種) とも         | 26.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                     | キラデ・コール/大阪ガスミカル同等程度                 |       |                |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)       | 木部A種 (講堂壁面)<br>下地処理【RB種】とも          | 348.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                     | キラデ・コール/大阪ガスミカル同等程度                 |       |                |     |     |     |

| 番号 | 名 称              | 摘 要                                                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    | 木材保護塗料塗り (WP)    | 木部A種 細幅300mm以下<br>素地拵え (A種) とも<br>キリデ'コール/大阪ガ'スミカ同等程度          | 75.8  | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)    | 木部A種 (客室手摺)<br>細幅300mm以下<br>下地処理【RB種】とも<br>キリデ'コール/大阪ガ'スミカ同等程度 | 25.7  | m              |     |     |     |
|    | ウレタン樹脂ワニス塗り (UC) | 木部 (フローリング'面)<br>3回塗り 1液性                                      | 134.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 小 計              |                                                                |       |                |     |     |     |
| 7  | 環境配慮工事           |                                                                |       |                |     |     |     |
|    | 【舞台】             |                                                                |       |                |     |     |     |
|    | 床養生              | 二重張り 隔離シート厚0.15mm                                              | 76.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け         |                                                                | 76.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 成形板除去            | 屋内天井 (ケイ酸カルシウム板 t 6.0)<br>作業バ'ル3 手作業                           | 161.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 【便所 (男子・女子・多目的)】 |                                                                |       |                |     |     |     |
|    | 床養生              | 二重張り 隔離シート厚0.15mm                                              | 35.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 整理清掃後片付け         |                                                                | 35.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 成形板除去            | 屋内天井 (ケイ酸カルシウム板 t 6.0)<br>作業バ'ル3 手作業                           | 36.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 【発生材処理】          |                                                                |       |                |     |     |     |
|    | 除去石綿処理           | 二重梱包処理 積込費とも<br>発生材・養生シート等含む                                   | 2.1   | m <sup>3</sup> |     |     |     |

| 番号  | 名 称             | 摘 要                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|-----------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|     | 小 計             |                                   |       |                |     |     |     |
|     |                 |                                   |       |                |     |     |     |
| 8   | 外構工事            |                                   |       |                |     |     |     |
| 8.1 | 撤去              |                                   |       |                |     |     |     |
|     | 既設インターロッキング舗装撤去 | t60 砂含む 集積とも<br>車止め(3箇所) 仮撤去含む    | 32.9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 鋤取り             | H=250程度                           | 139.0 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 既設樹脂舗装撤去        | 集積とも                              | 186.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | カッター切り          | アスファルト面                           | 4.0   | m              |     |     |     |
|     | 既設アスファルト舗装撤去    | 碎石・縁石含む 集積とも                      | 2.4   | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|     | 小 計             |                                   |       |                |     |     |     |
|     |                 |                                   |       |                |     |     |     |
| 8.2 | 改修              |                                   |       |                |     |     |     |
|     | インターロッキング舗装新設   | t=80 砂t=30                        | 560.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |                 | コンクリート舗装t=150 (D10@シグ 砂吹)         |       |                |     |     |     |
|     |                 | 碎石t=120含む<br>車止め(3箇所) 再設置とも       |       |                |     |     |     |
|     | インターロッキング舗装端部処理 | 既設インターロッキング 撤去仮置き<br>カットして隙間補修    | 1     | 式              |     |     |     |
|     | 地先境界ブロック新設      | 120×120×600<br>捨てコンt=50 碎石t=120含む | 35.1  | m              |     |     |     |
|     | 複層ビニル床シート張り     | t=2.5 下地処理とも                      | 186.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 番号  | 名 称   | 摘 要                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|     |       | NSシートNS550遮熱カーデント<br>/東リ同等以上 |       |    |     |     |     |
|     | 小 計   |                              |       |    |     |     |     |
|     |       |                              |       |    |     |     |     |
| 9   | 発生材処理 |                              |       |    |     |     |     |
| 9.1 | 発生材運搬 |                              |       |    |     |     |     |
|     | (積込費) |                              |       |    |     |     |     |
|     | 発生材積込 | コンガラ類                        | 3.1   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | アスファルトガラ類                    | 33.5  | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 発生残土                         | 141.0 | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 陶器くず類                        | 0.4   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 木くず類                         | 6.9   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | ガラス類                         | 4.6   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 廃プラ類                         | 1.1   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | ボード類                         | 0.4   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 混合廃棄物                        | 6.5   | m3 |     |     |     |
|     | 発生材積込 | 石綿含有材                        | 3.1   | m3 |     |     |     |
|     | (運搬費) |                              |       |    |     |     |     |
|     | 運搬費   | コンガラ類                        | 3.1   | m3 |     |     |     |

| 番号  | 名 称   | 摘 要       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|-----------|-------|----|-----|-----|-----|
|     | 運搬費   | アスファルトがら類 | 33.5  | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 発生残土      | 141.0 | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 陶器くず類     | 0.4   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 木くず類      | 6.9   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | ガラス類      | 4.6   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 廃プラ類      | 1.1   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | ホ-ド類      | 0.4   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 混合廃棄物     | 6.5   | m3 |     |     |     |
|     | 運搬費   | 石綿含有材     | 3.1   | m3 |     |     |     |
|     | 小 計   |           |       |    |     |     |     |
|     |       |           |       |    |     |     |     |
| 9.2 | 発生材処分 |           |       |    |     |     |     |
|     | 処分費   | コンがら類     | 3.1   | m3 |     |     |     |
|     | 処分費   | アスファルトがら類 | 33.5  | m3 |     |     |     |
|     | 処分費   | 発生残土      | 141.0 | m3 |     |     |     |
|     | 処分費   | 陶器くず類     | 0.4   | m3 |     |     |     |
|     | 処分費   | 木くず類      | 6.9   | m3 |     |     |     |
|     | 処分費   | ガラス類      | 4.6   | m3 |     |     |     |

| 番号 | 名 称      | 摘 要   | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-------|---------|----|-----|-----|-----|
|    | 処分費      | 廃プラ類  | 1.1     | m3 |     |     |     |
|    | 処分費      | ボート類  | 0.4     | m3 |     |     |     |
|    | 処分費      | 混合廃棄物 | 6.5     | m3 |     |     |     |
|    | 処分費      | 石綿含有材 | 3.1     | m3 |     |     |     |
|    | スクラップ 控除 | ペー H2 | 1,104.0 | kg |     |     |     |
|    | スクラップ 控除 | アルミ類  | 346.0   | kg |     |     |     |
|    | 小 計      |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |
|    |          |       |         |    |     |     |     |