

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修(I-II期)建築設計業務

回答日：2026年3月2日～3月5日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備 考
1	設計業務委託 特記仕様書 P.5	既存建物の耐震診断報告書は貸与いただけるものとして考えてよろしいでしょうか	新耐震基準による設計のため耐震診断報告書はありません。	
2	設計業務委託 特記仕様書 P.5	既存建物の計画通知副本と構造計算書は貸与いただけるものとして考えてよろしいでしょうか	宜しいです。	
3	設計業務委託 特記仕様書 P.5	石綿含有建材の事前調査は定量分析を行うものと考えてよろしいでしょうか	定性分析でけっこうです。	
4	上記添付 配置図・ 平面図	建築改修内容は、情報教育実習室-1及び3への情報過信配線敷設に伴うOAフロア改修、天井裏配線ルートの天井撤去復旧工事という理解でよろしいでしょうか	建築改修内容は、老朽化に伴う屋根、外壁、内装、外構全ての改修となります。屋上防水張替、外壁クラック補修後塗装、外部建具カバー工法にて改修(複層ガラス入れ替え)、内装改修(天井材撤去後新設(インサートは再使用可))、内部建具全取替(一部倉庫等を除く)、それに伴う壁・天井等断熱材打込み。トイレオールリニューアル。エレベータ入替。外構は、インターロッキング敷設、アスファルト舗装補修、U型側溝(細目グレーチング共)取替等が主な改修内容です。	
5	上記添付 配置図・ 平面図	建築改修工事の範囲をご教示ください	共通講義棟改修工事は1年目をⅠ期(西側)、2年目をⅡ期(東側)と2年にわたって工事を行う予定ですが、設計業務はⅠ期Ⅱ期共行っていただきます。	