

兵庫教育大学（嬉野台）共通講義棟改修その他工事（Ⅰ期）

内訳数量書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	共通講義棟						
1	直接仮設工事		1	式			
2	防水改修工事		1	式			
3	外壁改修工事		1	式			
4	建具改修工事		1	式			
5	内装改修工事		1	式			
6	塗装改修工事		1	式			
7	外構工事		1	式			
8	発生材処理		1	式			
	直接工事費 計						
	うち材料費		1	式			
	うち材料費		1	式			
II	共通費						
1	共通仮設費	積み上げによる共通仮設（交通誘導員、アバース含有調査、仮囲い等）含む	1	式			
2	現場管理費		1	式			
	工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額		1	式			
	うち建退共制度の掛金		1	式			
	工事原価のうち安全衛生経費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	共通費 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	共通講義棟						
1	直接仮設工事		1	式			
	小 計						
2	防水改修工事						
2.1	撤去		1	式			
2.2	改修		1	式			
	小 計						
3	外壁改修工事						
3.1	撤去		1	式			
3.2	改修		1	式			
	小 計						
4	建具改修工事						
4.1	撤去		1	式			
4.2	改修		1	式			
	小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	内装改修工事						
5.1	撤去		1	式			
5.2	改修		1	式			
	小 計						
6	塗装改修工事						
6.1	改修		1	式			
	小 計						
7	外構工事						
7.1	撤去		1	式			
7.2	改修		1	式			
	小 計						
8	発生材処理						
8.1	発生材運搬		1	式			
8.2	発生材処分		1	式			
	小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	共通講義棟						
1	直接仮設工事						
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	外部足場		1	式			
	内部足場		1	式			
	災害防止		1	式			
	仮設材運搬		1	式			
	小 計						
2	防水改修工事						
2.1	撤去						
	【西側3階屋上】						
	既設シート防水撤去	立上 集積とも	45.4	m ²			
	端部押え金物撤去	シーリング 撤去含む 集積とも	110	m			
	【西側2階屋上】						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設シート防水撤去	立上 集積とも	13.0	m ²			
	端部押え金物撤去	シーリング 撤去含む 集積とも	44.8	m			
	【西側1階屋上】						
	既設シート防水撤去	平場 集積とも	6.1	m ²			
	既設シート防水撤去	立上 集積とも	6.7	m ²			
	端部押え金物撤去	シーリング 撤去含む 集積とも	14.0	m			
	【樋等】						
	縦樋 鋼管φ100撤去	受け金物とも 集積とも	49.1	m			
	縦樋 VPφ100撤去	受け金物とも 集積とも	36.1	m			
	小 計						
2.2	改修						
	【西側3階屋上】						
	ケレン清掃（平場・立上）		541	m ²			
	下地調整（立上）	仮防水・下地調整材塗布含む	45.3	m ²			
	平場 塩ビシート防水	t1.5 機械的固定工法 IHフイック・ 絶縁シート 塩ビ被覆鋼板含む	495	m ²			
	立上 塩ビシート防水	t1.5 接着工法	45.4	m ²			
	端部押え金物	30×10程度 シーリングとも	110	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パラペット・室外機基礎部 塗膜防水	平場 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	28.5	m ²			
	パラペット・室外機基礎部 塗膜防水	立上 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	16.8	m ²			
	タテ引き改修用ドレン新設	φ100 既設ドレン・ストレーナー撤去とも	2	箇所			
	ヨコ引き改修用ドレン新設	φ100 既設ドレン・ストレーナー撤去とも	3	箇所			
	脱気筒	ステンレス製 既設撤去含む	8	箇所			
	EXP. J 一時撤去・復旧	シーリング打替え共	1	箇所			
	【西側2階屋上】						
	ケレン清掃 (平場・立上)		101	m ²			
	下地調整 (立上)	仮防水・下地調整材塗布含む	13.0	m ²			
	平場 塩ビシート防水	t1.5 機械的固定工法 IHデイスカ・ 絶縁シート 塩ビ被覆鋼板含む	88.0	m ²			
	立上 塩ビシート防水	t1.5 接着工法	13.0	m ²			
	端部押え金物	30×10程度 シーリングとも	44.8	m			
	パラペット部 (柱型含む) 塗膜防水	平場 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	6.3	m ²			
	パラペット部 (柱型含む) 塗膜防水	立上 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	19.4	m ²			
	ヨコ引き改修用ドレン新設	φ100 既設ドレン・ストレーナー撤去とも	2	箇所			
	脱気筒	ステンレス製 既設撤去含む	2	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【西側1階屋上】						
	ケレン清掃	平場・立上とも	12.8	m ²			
	下地調整（平場・立上）	仮防水・下地調整材塗布含む	12.3	m ²			
	平場 塩ビシート防水	t1.5 接着工法	6.1	m ²			
	立上 塩ビシート防水	t1.5 接着工法	6.7	m ²			
	端部押え金物	30×10程度 シーリングとも	14.0	m			
	タテ引き改修用ドレン新設	φ100 既設ドレン・ストレーナー撤去とも	3	箇所			
	【庇】						
	ケレン清掃		10.9	m ²			
	塗膜防水	平場 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	8.1	m ²			
	塗膜防水	立上 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	2.8	m ²			
	【バルコニー-B】						
	ケレン清掃	平場・立上とも	3.2	m ²			
	塗膜防水	平場 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	2.5	m ²			
	塗膜防水	立上 ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理含む	0.7	m ²			
	タテ引き改修用ドレン新設	φ100 既設ドレン・ストレーナー撤去とも	1	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【樋等】						
	豎樋 新設	SUSφ100 呼び樋・SUS受け金物共	85.2	m			
	小 計						
3	外壁改修工事						
3.1	撤去						
	壁面カッター切り	RC面 (西側2階屋上出入口新設部)	5.5	m			
	RC壁撤去	t150程度 (西側2階屋上出入口新設部)	0.3	m ³			
	シーリング撤去	打継ぎ目地部 集積とも	424	m			
	小 計						
3.2	改修						
	外壁面の事前調査	目視・打診による確認、マーキング 計測、図面記入、集計表	1,121	m ²			
	水洗工法	15MPa	785	m ²			
	高圧水洗工法	既設劣化塗膜除去 高圧ポンプ 30～50MPa	336	m ²			
	外壁塗装パターン併せ		336	m ²			
	同上下地処理	下地調整材 (C-1) 程度	336	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	可とう形改修塗材E	コンクリート面（吹付面）ローラー仕上げ	1,121	m ²			
		水性がわシーラー処理とも 上塗り：シリコン樹脂塗装					
	外装薄塗材E	コンクリート面（軒・庇裏） 下地処理とも	34.5	m ²			
	外装薄塗材E	ボード面（軒裏）下地処理とも	35.7	m ²			
	SUS部分 清掃	手摺・丸環等	1	式			
	【外壁補修】						
	クラック補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	529	m			
	【シーリング】						
	シーリング	（建具廻り） PU-2 15×10程度	510	m			
	シーリング	（建具水切） MS-2 15×10程度	160	m			
	シーリング	（伸縮目地 新設部） PU-2 25×10程度	424	m			
	小 計						
4	建具改修工事						
4.1	撤去						
	【外部】						
	アルミ製建具撤去	枠・水切り含む 集積とも	10.9	m ²			
	鋼製建具撤去	枠・水切り含む 集積とも	20.9	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガラス撤去	ガラスブロック含む 集積とも	337	m ²			
	建具周囲研り		55.2	m			
	【内部】						
	鋼製建具撤去	枠・杵摺含む 集積とも	4.8	m ²			
	軽量鋼製建具撤去	枠・杵摺含む 集積とも	144	m ²			
	ステンレス製建具撤去	枠・杵摺含む 集積とも	5.4	m ²			
	トイレース撤去	集積とも	106	m ²			
	建具周囲研り		290	m			
	小 計						
4.2	改修						
	【外部】						
	(アルミ建具) 加工工法・撤去含む						
	AW-1 アルミ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	11	箇所			
	AW-1a アルミ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	15	箇所			
	AW-1b アルミ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	3	箇所			
	AW-1c アルミ製2段2連引違い窓	3206×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	4	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-2 アルミ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-2a アルミ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-2防 アルミ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	2	箇所			
	AW-2a防 アルミ製2段2連引違い窓	2981×1788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-3 アルミ製引違い窓	1226×1088 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	3	箇所			
	AW-4 アルミ製片引き掃き出し窓	3206×2388 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	2	箇所			
	AW-5 アルミ製2連引違い窓	3206×1388 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	2	箇所			
	AW-6 アルミ製2連引違い窓	3206×788 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-7 アルミ製2連引違い窓 (FIX付き)	3206×3288 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AW-8 アルミ製引違い窓	1726×1314 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	2	箇所			
	AW-8防 アルミ製引違い窓	1726×1314 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	(アルミ建具) 新設						
	AW-9 アルミ製引違い窓	1800×2200 水切り・付属金物一式・SUS網戸共	1	箇所			
	AD-1防 アルミ製2段引違い戸	1800×2460 水切り・付属金物一式	1	箇所			
	AD-2防 アルミ製2段引違い戸	1800×1800 水切り・付属金物一式	2	箇所			
	AD-3 アルミ製引分け戸	3300×2760 水切り・付属金物一式	1	箇所			
	AD-4 アルミ製両開き戸	3300×2760 水切り・付属金物一式	1	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(アルミガリ) 清掃のみ						
	AG-1 アルミ製ガリ	600×600 清掃のみ	2	箇所			
	(鋼製建具) 新設						
	SD-5 鋼製親子扉	1320×2000 付属金物等一式	1	箇所			
	【内部】						
	(軽量鋼製建具) 新設						
	LSD-1 軽量鋼製引違い戸	1800×2460 鋼製額縁とも 付属金物等一式	26	箇所			
	LSD-2 軽量鋼製開き戸	1800×2460 鋼製額縁とも 付属金物等一式	6	箇所			
	LSD-3 軽量鋼製折れ戸	1150×2000 付属金物等一式	1	箇所			
	(鋼製間仕切) 一時撤去・再設置						
	SP-1 引き戸付き鋼製間仕切	2700×2500 一時撤去・再設置・シリンダ-交換	1	箇所			
	SP-2 親子戸付き鋼製間仕切	2700×2500 一時撤去・再設置	1	箇所			
	(鋼製建具) 鍵交換						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD-1 鋼製片開き戸	850×2000 シリンダー交換	1	箇所			
	(鋼製建具) 新設						
	SD-8 鋼製両開き戸	1200×2000 付属金物等一式	5	箇所			
	SD-10 鋼製片開き戸	600×2000 付属金物等一式	1	箇所			
	(ステンレス三方枠) 新設						
	SSF-1 ステンレス製三方枠	900×2000 HL 付属金物等一式	3	箇所			
	(トイレース) 新設						
	TB-1 トイレース	建具表参照	3	箇所			
	TB-2 トイレース	建具表参照	3	箇所			
	【ガラス・その他工事】						
	透明複層ガラス	FLG5+A6+FLG5	158	m ²			
	磨き網入り複層ガラス (Low-E)	PWG6.8+A6+FLG5	7.4	m ²			
	型板ガラス	FG4	49.2	m ²			
	磨き網入りガラス	PWG6.8	30.0	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フロートガラス	FLG3	4.8	m ²			
	フロートガラス	FLG5	17.8	m ²			
	強化ガラス	TG4	4.0	m ²			
	強化ガラス	TG5	13.9	m ²			
	ガラス一時撤去・復旧	FG4	4.2	m ²			
	ガラスとめシーリング	5×5程度 バックアップ材とも シリコン系1成分形 防犯タイプ	2,913	m			
	ガラスとめシーリング(防火)	5×5程度 バックアップ材とも シリコン系1成分形 防犯タイプ	358	m			
	建具周囲防水モルタル詰め	外部	55.2	m			
	建具周囲モルタル詰め	内部	290	m			
	ガラスクリーニング		285	m ²			
	小 計						
5	内装改修工事						
5.1	撤去						
	【講義室】						
	ビニル床タイル撤去	t2.0 集積とも	838	m ²			
	タイルカーペット撤去	t6.5 集積とも	174	m ²			
	OA707撤去	H100 仕上げ別 集積とも 床見切り共	80.7	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床見切り撤去	集積とも	18.9	m			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積とも	482	m			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	836	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t12+12.5 集積とも	836	m ²			
	木製額縁撤去	集積とも	235	m			
	カーテンボックス撤去	集積とも	125	m			
	可動間仕切撤去	集積とも	14.9	m ²			
	天井固定式スクリーン撤去	10箇所	1	式			
	天井吊下げサーキュレーター撤去	4箇所	1	式			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	床面カッター切り	RC面	21.3	m			
	床スラブ 研り	ハンドブレード主体 配筋切断・集積とも	1.3	m ³			
	床タイル貼り撤去	下地モルタル含む 集積とも	81.0	m ²			
	床下点検口 撤去	集積とも	2	箇所			
	壁タイル貼り撤去	下地モルタル含む 集積とも	157	m ²			
	配管ハック撤去	集積とも	22.7	m ²			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	81.0	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井仕上げ材撤去	集積とも	81.0	m ²			
	【印刷室】						
	ビニル床タイル撤去	t2.0 集積とも	24.6	m ²			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積とも	28.2	m			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	24.6	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	24.6	m ²			
	木製額縁撤去	集積とも	23.2	m			
	カーテンボックス撤去	集積とも	6.8	m			
	【玄関ホール・廊下】						
	床二丁掛けタイル貼り撤去	下地モルタル含む 集積とも	57.6	m ²			
	ビニル床タイル撤去	t2.0 集積とも	182	m ²			
	ビニル床タイル撤去	t3.0 集積とも	73.2	m ²			
	床見切り撤去	集積とも	5.5	m			
	床下点検口 撤去	集積とも	3	箇所			
	ビニル巾木撤去	H=100 集積とも	204	m			
	壁軽鉄下地撤去	集積とも	28.5	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁仕上げ材撤去	t9.5+12.5 集積とも	32.4	m ²			
	目隠しガラススクリーン撤去	集積とも	3	箇所			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	305	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	305	m ²			
	木製額縁撤去	集積とも	66.6	m			
	【階段室B】						
	ビニル床タイル撤去(蹴上げ・踏面含む)	t3.0 ノンスリップ・点字シート共 集積とも	42.9	m ²			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	19.7	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	19.7	m ²			
	木製額縁撤去	集積とも	20.0	m			
	【倉庫】						
	床二丁掛けタイル貼り撤去	下地モルタル含む 集積とも	8.9	m ²			
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	8.9	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t9.5 集積とも	8.9	m ²			
	【玄関ホール(西)前・バルコニーA】						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井軽鉄下地撤去	集積とも	35.8	m ²			
	天井仕上げ材撤去	t4 集積とも	35.8	m ²			
	室外機基礎撤去		0.4	m ³			
	【サイン工事】						
	室名札 撤去	突出型サイン	20	箇所			
	室名札 撤去	平付けサイン	4	箇所			
	【黒板・白板工事】						
	平面黒板 撤去 復旧	3600×1200	8	箇所			
	平面黒板 撤去 復旧	4500×1200	1	箇所			
	平面白板 撤去 復旧	4500×1200	4	箇所			
	引分け白板 撤去	4800×1200	1	箇所			
	小 計						
5.2	改修						
	【講義室】						
	複層ビニル床シート張り(木目調)	t=2.0 下地調整とも フロアリューム ウッド NW/東リ同等以上	803	m ²			
	複層ビニル床シート張り(マブル)	t=2.0 下地調整とも フロアリューム マーブル NW/東リ同等以上	3.9	m ²			
	OAフロア新設	H=100	26.2	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイル・ペーパー張り	t=6.5 下地調整とも GA-100/東リ同等以上	121	m ²			
	床見切り	OAフロア端部 W25 SUS HL	13.5	m			
	ビニル巾木	H=100	442	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 50形@450	315	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形@450	528	m ²			
	壁せつこうボード張り	GL工法 t12.5 不燃 下地張り	147	m ²			
	壁せつこうボード張り	t12.5 不燃 下地張り	843	m ²			
	壁せつこうボード張り	t9.5 準不燃	990	m ²			
	壁開口補強	50型 3000×1800程度 腰壁部分	38	箇所			
	壁開口補強	50型 1800×2500程度	32	箇所			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	842	m ²			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高さ300～600mm程度	262	m			
	天井化粧吸音石こうボード張り	t9.5 準不燃 スクエア型	484	m ²			
	天井化粧石こうボード張り	t9.5 準不燃	441	m ²			
	岩綿吸音板張り	t=12 P.B捨て張りt=12.5とも	37.5	m ²			
	廻縁	塩ビ製 J型	723	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	318	m			
	吹付け硬質ウレタンフォーム	t25 A種1H	290	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐火遮音間仕切		14.9	m2			
	四周処理		16.2	m			
	木製額縁	t25×200 米母	235	m			
	カーテンボックス	t20 120×120 米母 下地金物共	134	m			
	天井点検口	450角 7mm枠	76	箇所			
	天井開口補強	300角	32	箇所			
	天井開口補強	350角	36	箇所			
	天井開口補強	450角	76	箇所			
	天井開口補強	1000角	20	箇所			
	天井開口補強	1300×700	15	箇所			
	天井開口補強	1700×700	3	箇所			
	荷物掛け一次撤去・再設置		13	箇所			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	床開口閉鎖	和便器撤去部分	3	箇所			
		異形鉄筋 (SD295) D10、D13 普通型枠、スラブ (Fc21+6)					
		あと施工アンカー (横向き) D13 運搬費、組立加工費、打設費					
		床コンクリート面直均し仕上げとも					

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	セルフベリング	t28程度	81.0	m ²			
	複層ビニル床シート張り	t=2.0 下地処理とも 消臭NSトリプルNW/東リ同等以上	81.0	m ²			
	巾木シート巻き上げ	H=100 床同材 端部見切りとも	83.3	m			
	床下点検口	450角 防水・消臭タイプ 施錠付化粧蓋	2	箇所			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 50形@450	12.3	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形@450	38.0	m ²			
	壁耐水せっこうボード張り	GL工法 t12.5 不燃	134	m ²			
	壁耐水せっこうボード張り	t12.5 不燃	55.0	m ²			
	耐水合板張り	t12	19.4	m ²			
	抗菌マリン不燃化粧板張り	t3.0 セラール/アサ工業同等以上 端部ジョイナー 目地処理共	209	m ²			
	出隅ジョイナー	目地部シール処理とも	51.3	m			
	天板 ポストフォーム面台	t19 W200 L900	21	箇所			
	取り合いシーリング処理	SR-1 10×10程度	68.3	m			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	81.0	m ²			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高さ400mm程度	10.7	m			
	天井化粧石こうボード張り	t9.5 準不燃	85.3	m ²			
	廻縁	塩ビ製 U型	77.4	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	10.7	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製額縁	t25×120 米梣	15	m			
	天井点検口	450角 7mm枠	6	箇所			
	天井開口補強	200角	24	箇所			
	天井開口補強	450角	6	箇所			
	補助手摺 (L型)	L=700+700 前出90 樹脂被覆34φ T112CL9/TOTO同等以上	1	箇所			
	補助手摺 (L型)	L=700+700 前出120 樹脂被覆34φ T112CL11/TOTO同等以上	3	箇所			
	補助手摺 (跳ね上げ式)	L=700 樹脂34φ T112H7R/TOTO同等以上	1	箇所			
	吊り輪	吊り輪 (樹脂製) 2か所 SUS304パイプ 42.7φ	1	式			
	開口塞ぎアルミパネル	PLt2.3 ダクト開口φ300 下地金物共 DP塗り	3	箇所			
	【印刷室】						
	複層ビニル床シート張り	t=2.0 下地調整とも フロアリウム マーブルNW/東リ同等以上	20.9	m ²			
	ビニル巾木	H=100	24.1	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形@450	5.0	m ²			
	壁せつこうボード張り	t12.5 不燃 下地張り	5.0	m ²			
	壁せつこうボード張り	t9.5 準不燃	5.0	m ²			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	20.9	m ²			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高さ200mm程度	8.0	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井化粧石こうボード張り	t9.5 準不燃	23.3	m ²			
	廻縁	塩ビ製 J型	19.5	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	8.0	m			
	木製額縁	t25×50 米母	23.2	m			
	カーテンボックス	t20 120×120 米母 下地金物共	6.8	m			
	【玄関ホール・廊下】						
	セルフリング	t27程度	40.8	m ²			
	ビニル床タイル張り	t=3.0 600×600 イーグリーンNW-EX/東リ同等以上	40.8	m ²			
	複層ビニル床シート張り	t=2.0 下地調整とも フロアリューム マーブルNW/東リ同等以上	255	m ²			
	床見切り(玄関ホール(西))	W25 SUS HL	3.4	m			
	床見切り(西廊下)	W20 SUS HL	2.1	m			
	床下点検口	450角 防水・消臭タイプ 施錠付化粧蓋	3	箇所			
	ビニル巾木	H=100	171	m			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形@450	22.2	m ²			
	壁せっこうボード張り	t12.5 不燃 下地張り	26.1	m ²			
	壁せっこうボード張り	t9.5 準不燃	26.1	m ²			
	壁開口補強	65型 1200×2000程度	5	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁開口補強	65型 600×2000程度	1	箇所			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	295	m ²			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高さ200mm程度	7.5	m			
	天井化粧石こうボード張り	t9.5 準不燃	297	m ²			
	廻縁	塩ビ製 コ型	269	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	7.5	m			
	木製額縁	t25×50 米母	68.0	m			
	【階段室B】						
	複層ビニル床シート張り(階段)	t=2.0 下地調整とも フロアリューム マーブルNW/東リ同等以上	42.9	m ²			
	ノンスリップ 金物	W35 SUS製 ビニルタテ(色付き)	77.3	m			
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高1.5m未満	19.7	m ²			
	屋内軽鉄鉄骨下がり壁下地	野縁19形 高さ200mm程度	4.2	m			
	天井化粧石こうボード張り	t9.5 準不燃	23.4	m ²			
	廻縁	塩ビ製 コ型	19.2	m			
	下がり壁見切り	塩ビ製	4.2	m			
	木製額縁	t25×50 米母	20	m			
	手摺 一時撤去・復旧	φ34	42.9	m			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	点字シート貼り(警告)	300角 ポリウレタン樹脂成形	25.0	枚			
	【玄関ホール(西・南)前・バルコニーA】						
	床モルタル塗り	t30程度 金コ押し	15.9	m ²			
	磁器質タイル600角		15.9	m ²			
	屋外軽量鉄骨天井下地	野縁25形@300 ふところ高1.5m未満	35.8	m ²			
	ケイカル板張り	t6 目透かし	35.8	m ²			
	室外機撤去後モルタル補修	金コ押し	2.5	m ²			
	【倉庫】						
	床モルタル塗り	t30程度 金コ押し	8.9	m ²			
	磁器質タイル600角		8.9	m ²			
	【サイン工事】						
	室名札 新設	突出型サイン 272×80	20	箇所			
	室名札 新設	平付けサイン 150角	4	箇所			
	階数表示	階段床面 300角	3	箇所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【黒板・白板工事】						
	引分け白板 新設	4800×1200	1	箇所			
	【西側3階屋上】						
	室外機基礎	室外機用鉄架台 H194×150×6×9 普通型枠、コンクリートFC24	1	式			
		異形鉄筋D13、あと施工アンカ-D16 無収縮モルタル30					
		運搬費、組立加工費、打設費					
	【その他】						
	天井仕上げ一時撤去・復旧	GB-D9.5 2枚程度	1	式			
	小 計						
6	塗装改修工事						
	【外部】						
	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 (新設建具) 枠とも シリコン樹脂塗料 素地拵え (B種) とも	7.9	m ²			
	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 (既設建具) 枠とも シリコン樹脂塗料 下地調整【RB種】とも	2.3	m ²			
	【内部】						
	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 (新設建具) 枠とも シリコン樹脂塗料 素地拵え (B種) とも	34.7	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 (既設建具) 枠とも シリコン樹脂塗料 下地調整【RB種】とも	36.5	m ²			
	【講義室】						
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	ボード面B種 (新設) 素地拵え (B種) とも	990	m ²			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅300mm程度 素地拵え (A種) とも	307	m			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅600程度 素地拵え (A種) とも	134	m			
	【女子トイレ・多目的トイレ】						
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅300mm程度 素地拵え (A種) とも	15.0	m			
	【印刷室】						
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	コンクリート面C種 下地処理【RB種】とも	29.8	m ²			
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	ボード面B種 (新設) 素地拵え (B種) とも	5.0	m ²			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅300mm程度 素地拵え (A種) とも	23.2	m			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅600程度 素地拵え (A種) とも	6.8	m			
	【玄関ホール・廊下】						
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	コンクリート面C種 下地処理【RB種】とも	443	m ²			
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	ボード面B種 (新設) 素地拵え (B種) とも	26.1	m ²			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種 (屋内) 細幅300mm程度 素地拵え (A種) とも	68.0	m			
	【階段室B】						
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	コンクリート面C種 下地処理【RB種】とも	200	m ²			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	汚染除去性シリコンエマルジョンペイント (EP-Si)	コンクリート面C種 幅100程度 下地処理【RB種】とも	56.2	m			
	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント (EP-G)	木部B種（屋内）細幅300mm程度 素地拵え（A種）とも	20.0	m			
	オイルステンクリアラッカー塗り (OSCL)	木部B種 下地調整RB種	9.5	m			
	小 計						
7	外構工事						
7.1	撤去						
	インターロッキング舗装撤去	t60 砂・碎石含む 集積とも 仮撤去含む	60.2	m ³			
	平板舗装撤去	t60 砂・碎石含む 集積とも 仮撤去含む	6.4	m ³			
	既設アスファルト舗装撤去	碎石含む 集積とも	20.8	m ³			
	小 計						
7.2	改修						
	インターロッキング舗装新設	t=60 砂t=30 碎石t=100	401	m ²			
	平板舗装300角新設	t=60 砂t=30 碎石t=100	33.9	m ²			
	アスファルト舗装新設	t=50 碎石t=100 TOP13 PK-3共	110	m ²			
	点字シート貼り (警告)	300角 ポリウレタン樹脂成形	8.0	枚			
	小 計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処理						
8.1	発生材運搬						
	(積込費)						
	発生材積込	コンガラ類	3.4	m3			
	発生材積込	アスファルトガラ類	87.4	m3			
	発生材積込	陶器くず類	3.2	m3			
	発生材積込	木くず類	1.8	m3			
	発生材積込	ガラス類	1.0	m3			
	発生材積込	廃プラ類	3.5	m3			
	発生材積込	ボード類	25.4	m3			
	発生材積込	混合廃棄物	3.9	m3			
	(運搬費)						
	運搬費	コンガラ類	3.8	m3			
	運搬費	アスファルトガラ類	87.4	m3			
	運搬費	陶器くず類	3.2	m3			
	運搬費	木くず類	1.8	m3			
	運搬費	ガラス類	1.0	m3			

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費	廃プラ類	3.5	m3			
	運搬費	ボート類	25.4	m3			
	運搬費	混合廃棄物	3.9	m3			
	小 計						
8.2	発生材処分						
	処分費	コンガラ類	3.8	m3			
	処分費	アスファルトガラ類	87.4	m3			
	処分費	陶器くず類	3.2	m3			
	処分費	木くず類	1.8	m3			
	処分費	ガラス類	1.0	m3			
	処分費	廃プラ類	3.5	m3			
	処分費	ボート類	25.4	m3			
	処分費	混合廃棄物	3.9	m3			
	スクラップ 控除	ヘビ - H2	6,962	kg			
	スクラップ 控除	アルミ類	1,448	kg			
	スクラップ 控除	ステンレス類	64.9	kg			
	小 計						